



Pla d'emergència del centre docent

**Pla de riscos 2025 - 2026
Institut Cal·lípolis. Tarragona**

**Institut Cal·lípolis
Tarragona**



Identificació del centre

Nom del Centre	Institut Cal·lípolis		
Codi:	43009722	Nivells educatius:	Secundaria - FP
Adreça	Autovia de Salou s/n		
Població	Tarragona	Comarca	Tarragonès
Any de realització del pla	Curs 2017-2018		
Data d'actualització del pla	29 de setembre de 2025		

Identificació del centre



Identificació del centre docent

Nom del Centre **Institut Cal·lípolis**

Codi **43009722**

Adreça	Autovia de Salou s/n		
Població	Tarragona	Comarca	Tarragonès
Telèfon	977544202	Fax	977550482

Curs	2022-23
Nivell educatiu	Secundaria - FP
Nombre total d'alumnes	1605
Nombre total d'edificis	7 + pistes

El centre, es troba en un nucli urbà?

NO

Son edificis aïllats?

SI

L'ús de l'edifici és compartit?

SI

Si els edificis son compartit, amb què?

Altres serveis educatius:

- Escola Solc (edifici Llull)
- Centre de recursos pedagògics del Tarragonès (edifici Llull)
- Camp d'aprenentatge del Complex Educatiu (edifici Rovira)
- Residència Ors.
- Residència Balmes

Carrers o vies per on es pot accedir al centre

Nom	Sentits	Amplada de la calçada (en metres)
Autovia de Tarragona a Salou	Doble X Separat per una mitjana	12 m.

Els carrers són prou amples perquè passin els vehicles dels bombers, policies, ambulàncies, etc.? **SI**

Equipament de seguretat a l'exterior del centre:

Hi ha hidrants a la via pública?	Si X	
Si n'hi ha, com són?	De pericó de columna x	Diàmetre de l'hidrant (mm): 80X 100 150





Edifici A (Cal·lípolis)

PLANTA BAIXA

Edifici: A	Nom: CAL·LÍPOLIS
------------	-------------------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
	Quartet escales entrada	AL01	Laboratori Hematologia
	Sala màquines ascensor	AL03	Sala d'estudi
	Sala Professors	A05	Magatzem de residus.
	Consergeria		Taller d'Higiene bucodental
	WC	AL02	Laboratori Farmàcia
AT03	Cuina	AL04	Laboratori Bioquímica

Ocupació màxima de la planta

Alumnes	100
Personal docent	20
Personal no docent	4
Total aproximat	203

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	3	
Són alternatives?	Sí X	No
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí X	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí X	No
	Nombre 3	

Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència		X Avisador d'alarma	
X Senyalització		X Polsadors d'alarma (timbre)	
4 Extintors d'incendi manuals			



Edifici A (Cal·lípolis)

Planta Primera

Edifici: A	Nom: CAL·LÍPOLIS
------------	-------------------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
	Despatx Mobilitat i Empresa		Administració i coordinació pedagògica
	WC profes dones		Caps d'estudis
A-11	Magatzem informàtica		WC profes homes
	Secretaria 1	A-L10	Laboratori AP
	Secretaria 2	A-T10	Aula
	Direcció	A-12	Aula

Ocupació màxima de la planta

Alumnes	90
Personal docent	15
Personal no docent	5
Total aproximat	85

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	1	
Són alternatives?	Sí	No X
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí X	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí	No X
	Nombre 0	

Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència	
X Senyalització	
6 Extintors d'incendi manuals	



Edifici A (Cal·lípolis)

Planta núm. 2

Edifici: A	Nom: CAL·LÍPOLIS
------------	------------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
	Despatx FCT i Qualitat		WC alumnes homes
	Despatx Riscos i PFI	A-20	Aula
	WC alumnes dones	A-22	Aula
A-21	Aula	A-24	Aula
	Despatx de reunions	A-26	Aula informàtica
A-23	Aula		

Ocupació màxima de la planta.

Alumnes	180
Personal docent	15
Personal no docent	0
Total aproximat	195

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior).

Nombre	1	
Són alternatives?	Sí	No X
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí X	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí	No X
	Nombre	

Mitjans de protecció.

X Enllumenat d'emergència			
X Senyalització			
3 Extintors d'incendi manuals			



Edifici A (Cal·lípolis)

Planta núm. 3

Edifici: A	Nom: CAL·LÍPOLIS
------------	------------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
	Dept. FOL		Magatzem
	Despatx orientació		WC alumnes homes
	WC alumnes dones	A-30	Aula
A-31	A-31 (Informàtica)	A-32	Aula
A-33	A-33	A-34	Aula
A-35	A-35	A-36	Aula

Ocupació màxima de la planta

Alumnes	210
Personal docent	15
Personal no docent	
Total aproximat	225

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	1	
Són alternatives?	Sí	No X
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí X	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí	No X
	Nombre0	

Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència			
X Senyalització			
3 Extintors d'incendi manuals			



Edifici A (Cal·lípolis)

Planta SOTERRANI



Edifici: A	Nom: CAL·LÍPOLIS
------------	------------------

Activitats



El soterrani no s'utilitza pel personal del Centre. Es troba tancat i sota control del personal de manteniment del Complex Educatiu dependent del coordinador de Riscos del Complex. En ell hi ha una caldera en una habitació tancada i un extintor a l'entrada d'aquesta



PROJECTE:	COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
ARQUITECTE:	PERE SODAS JULBE C/ Pàmies, 13-15B, 43005 TARRAGONA Tel. 654791222 - 877222848 e-mail: p.sodas@callopolis.cat
ITOL:	ADJUDICACIÓ PLANNIMÈTRIC DE LA UNIVERSITAT LABORAL DE TARRAGONA
DEPARTAMENT:	PLANNIMÈTRIC, PART DE TARRAGONA, ZONA PORTUÀRIA
DATA:	JULIOL 2019
DM A1:	
DM A3:	1:200
DWG:	ASSE A14
PLANTA:	EDIFICI NÚM. 1 CAL·LÚPOLIS PLANTA BAIXA - COTES I SUPERFÍCIES
COO:	15.01.01



PROJECTE:	COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
ARQUITECTE:	PERE SODAS JULBE C/ Pàmies, 13-15B, 43005 TARRAGONA Tel. 654791222 - 877222848 e-mail: p.sodas@callopolis.cat
ITOL:	ADJUDICACIÓ PLANNIMÈTRIC DE LA UNIVERSITAT LABORAL DE TARRAGONA
DEPARTAMENT:	PLANNIMÈTRIC, PART DE TARRAGONA, ZONA PORTUÀRIA
DATA:	JULIOL 2019
DM A1:	
DM A3:	1:200
DWG:	ASSE A14
PLANTA:	EDIFICI NÚM. 1 CAL·LÚPOLIS PLANTA PRIMERA - COTES I SUPERFÍCIES
COO:	15.01.02



PROJECTE:
COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA

ARQUITECTE:
PERE SODAS JULBE
C/ Pàndol, 13-15B, 43001 TARRAGONA
Tel. 654791222 - 977322848 e-mail: p.sodas@calipols.cat

ITOL:
ADJUDICACIÓ PLANNIMÈTRICA DE LA UNIVERSITAT
LABORAL DE TARRAGONA

DEPARTAMENT:
POLÍTICA EDUCATIVA, PART DE TARRAGONA, ZONA PORTUÀRIA
TARRAGONA, TARRAGONÈS



DATA:
JULIOL 2019

DN: A1:
DN: A3:
1:000

DWG:
A102 A14

PLANO:
EDIFICI NÚM. 1 CAL·LÍPOLIS
PLANTA SEGONA - COTES I SUPERFÍCIES

COO:
15.01.03



PROJECTE:
COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA

ARQUITECTE:
PERE SODAS JULBE
C/ Pàndol, 13-15B, 43001 TARRAGONA
Tel. 654791222 - 977322848 e-mail: p.sodas@calipols.cat

ITOL:
ADJUDICACIÓ PLANNIMÈTRICA DE LA UNIVERSITAT
LABORAL DE TARRAGONA

DEPARTAMENT:
POLÍTICA EDUCATIVA, PART DE TARRAGONA, ZONA PORTUÀRIA
TARRAGONA, TARRAGONÈS

DATA:
JULIOL 2019

DN: A1:
DN: A3:
1:000

DWG:
A102 A14

PLANO:
EDIFICI NÚM. 1 CAL·LÍPOLIS
PLANTA TERCERA - COTES I SUPERFÍCIES

COO:
15.01.04



Edifici B (Llull)

PLANTA BAIXA

Edifici: B	Nom: LLULL
------------	------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre
--

La primera planta de l'edifici no té aules, ni espais docents.

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
	Quartet escales entrada		Quartet neteja
	Vestíbul		WC

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	2	
Són alternatives?	Sí X	No
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí X	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí X	No
	Nombre 2	

Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència	
X Senyalització	
1 Extintors d'incendi manuals	



Edifici B (Llull)

Planta núm. 1

Edifici: B	Nom: LLULL
------------	------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
	Sala esterilització		Llenceria
	WC profes	B-T10	Aula Taller
B-11	Aula	B-T12	Aula Taller
	Magatzem	B-T14	Aula Taller
B-13	Aula	B-T16	Aula Taller
	Sala profes CAI		Llenceria

Ocupació màxima de la planta

Alumnes	200
Personal docent	20
Personal no docent	0
Total aproximat	225

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior).

Nombre	2	
Són alternatives?	Sí X	No
Són practicables?	Sí X	No X
Són senyalitzades?	Sí X	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí X	No
Observacions	Les escales d'emergència de la primera planta estan tancades perquè estan en mal estat.	

Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència	
X Senyalització	
3 Extintors d'incendi manuals	



Edifici B (Llull)

Planta núm. 2

Edifici: B	Nom: LLULL
------------	------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
	WC alumnes homes	B-21	Aula
	WC alumnes dones	B-22	Aula
			Aula Minerva

La planta és compartida amb els Serveis Educatius del Tarragonès, que tenen el seu propi coordinador de Riscos. Desconeixem el personal que l'ocupa.

Ocupació màxima de la planta

Alumnes	60
Personal docent	4
Personal no docent	0
Total aproximat	64


Aquestes dades només contemplen membres de l'Institut Cal·lípolis.

Vies d'evacuació. Escalles (o sortides a l'exterior)

Nombre	1	
Són alternatives?	Sí	No X
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí X	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí Nombre 0	No X

Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència	
X Senyalització	
2 Extintors d'incendi manuals	

**MPR-G1**

ESPAI SENSE ACCÉS

PREMIER:
COMPLEX EDUCATIV DE TARRAGONA

ARQUITECTE:

PERE BOSCH JUBILE
 Tel. 62476922 - 97338493 - 43005 TARRAGONA
 Tel. 62476922 - 97338493 e-mail: perebosch@ceat.net

VEU:

**ACAJEMENT PLANIMETRIC DE LA UNIVERSITAT
 LABORAL DE TARRAGONA**

EMPLAÇAMENT:
 POLÍGON INDUSTRIAL, PORT DE TARRAGONA, ZONA PORTUÀRIA
 TARRAGONA, TARRAGONÈS

DATA: JULIOL 2010

DM. A1:


DM. A2: 1/200

DWG: A032 AUL

PLANO:

**EDIFICI P. SERVEIS EDUCATIVES
 PLANTA PRIMERA. COTES I SUPERFÍCIES**

COT: 17 01 02



PROFESSOR:
COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA

ASSISTENTE:

 **PERE SOLAS JULBE**
C/ Rovell i Cals, 1665, 2019 - 43005 TARRAGONA
TEL. 624799322 - 977238439 e-mail: pjsolas@ccur.cat

TEL.:

ALUMENAT:
ALUMENAT PLANIMETRIC DE LA UNIVERSITAT
LABORAL DE TARRAGONA

DEPARTAMENT:
POLÍGON INDUSTRIAL PORT DE TARRAGONA, ZONA PORTUÀRIA
TARRAGONA, TARRAGONES

 **JULIOL 2019**

DIN. AD:
DIR. AD: 1/200

DWD: A232 AUL

PLANO:

EDIFICI P. SERVEIS EDUCATIVES
PLANTA SEGONA- COTES I SUPERFÍCIES

COTA: 17.01.03



Edifici C (Rovira)

PASSADIS 1

Edifici: C	Nom: ROVIRA
------------	-------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	PASSADÍS LATERAL EXTERIOR	Núm.	ESPAI PASSADÍS CENTRAL
Núm.	Nom	Núm.	Nom
C-01	Aula		Sala caldera
C-02	Aula		Vestíbul C-L1 i C-30
C-03	Aula	C-L1	Laboratori
C-04	Aula	C-30	Aula
C-05	Aula		WC professorat

Ocupació màxima de la planta

Alumnes	210
Personal docent	10
Personal no docent	0
Total aproximat	220

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	15	
Són alternatives?	Sí X (Pass lateral)	No X (Pas central)
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí X	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí X Nombre 12 (2 x aula passadís lateral + caldera i vestíbul)	No
Edifici de Planta baixa. Les aules del passadís lateral exterior tenen sortida directa a l'exterior i sortida posterior a jardins, amb sortida a l'exterior. Les de l'espai passadís central tenen sortides que donen a un vestíbul que dona a l'exterior. Tots els passadissos són exteriors coberts.		

Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència	
X Senyalització	
1 Extintors d'incendi manuals (CL1)	



Edifici C (Rovira)

PASSADIS 2

Edifici: C	Nom: ROVIRA
------------	-------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	PASSADIS LATERAL EXTERIOR	Núm.	ESPAI PASSADIS CENTRAL
Núm.	Nom	Núm.	Nom
C-06	Aula		Vestíbul C-31 i Dep. IFE
C-07	Aula	C-31	C-31
C-08	Aula		Dep. IFE
C-09	Aula		Vestíbul C-L2, C-32 i C-L3
C-10	Aula	C-L2	Laboratori microbiologia
		C-32	Aula
		C-L3	Laboratori Formulació Magistral
			WC professorat

Ocupació màxima de la planta

Alumnes	210
Personal docent	15
Personal no docent	0
Total aproximat	225

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	14	
Són alternatives?	Sí X (Pass lateral)	No X (Pas central)
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí X	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí X Nombre 12 (2 x aula passadís lateral + vestíbuls)	No
Edifici de Planta baixa. Les aules del passadís lateral exterior tenen sortida directa a l'exterior i sortida posterior a jardins, amb sortida a l'exterior. Les de l'espai passadís central tenen sortides que donen a un vestíbul que dona a l'exterior. Tots els passadissos són exteriors coberts.		

Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència	
X Senyalització	
3 Extintors d'incendi manuals (1 a vestíbul C-31 i 2 a C-L2)	



Edifici C (Rovira)

PASSADIS 3

Edifici: C	Nom: ROVIRA
------------	-------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	PASSADIS LATERAL EXTERIOR	Núm.	ESPAI PASSADÍS CENTRAL
Núm.	Nom	Núm.	Nom
C-11	Aula		Vestíbul C-33, C-L4, Magatzem
C-12	Aula	C-33	Aula
C-13	Aula	C-L4	Laboratori Bio Molecular
C-14	Aula		Magatzem EMS
C-15	Aula		Sala electricitat
			Vestíbul Dep. i C-34
			Dep. Esports 1
			WC professorat esport
		C-34	Aula

Ocupació màxima de la planta

Alumnes	210
Personal docent	20
Personal no docent	0
Total aproximat	230

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	14		
Són alternatives?	Sí X (Pass lateral)	No X (Pas central)	
Són practicables?	Sí X	No	
Són senyalitzades?	Sí X	No	
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí X Nombre 12 (2 x aula passadís lateral + vestíbuls)	No	
Edifici de Planta baixa. Les aules del passadís lateral exterior tenen sortida directa a l'exterior i sortida posterior a jardins, amb sortida a l'exterior. Les de l'espai passadís central tenen sortides que donen a un vestíbul que dona a l'exterior. Tots els passadissos són exteriors coberts.			

Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència	
X Senyalització	
2 Extintors d'incendi manuals (Vestíbul i C-L4)	



Edifici C (Rovira)

PASSADIS 4

Edifici: C	Nom: ROVIRA
------------	-------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	PASSADIS LATERAL EXTERIOR	Núm.	ESPAI PASSADÍS CENTRAL
Núm.	Nom	Núm.	Nom
C-16	Aula		Vestíbul gimnàs, C-35 i magatzems
C-17	Aules depenents del Camp d'Aprenentatge		Gimnàs- Rocòdrom
C-18		C-35	Aula
C-19			Magatzem Esports 1
C-20	Aula d'informàtica		Magatzem Esports 2
			Vestíbul Dep.
			Dep. Esports 2
			WC professorat

Ocupació màxima de la planta

Alumnes	130
Personal docent	15
Personal no docent	0
Total aproximat	145

La planta és compartida amb els Serveis Educatius del Tarragonès, que tenen el seu propi coordinador de Riscos. Desconeixem el personal que l'ocupa.

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	6	
Són alternatives?	Sí X (Pass lateral)	No X (Pas central)
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí X	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí X Nombre 6 (2 x aula passadís lateral + vestíbuls)	No
Edifici de Planta baixa. Les aules del passadís lateral exterior tenen sortida directa a l'exterior i sortida posterior a jardins, amb sortida a l'exterior. Les de l'espai passadís central tenen sortides que donen a un vestíbul que dona a l'exterior. Tots els passadissos són exteriors coberts.		

Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència	
X Senyalització	
2 Extintors d'incendi manuals (Vestíbul Gimnàs)	



Edifici C (Rovira)

PASSADIS 5

Edifici: C	Nom: ROVIRA
------------	-------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	PASSADIS LATERAL EXTERIOR	Núm.	ESPAI PASSADIS CENTRAL
Núm.	Nom	Núm.	Nom
C-21a	Aula d'informàtica		Vestíbul consergeria
C-21b	Aula		Consergeria
C-22	Aula		Sala professorat Rovira
C-23a	Aula		Dep. PER
C-23b	Aula		Dep. EST
C-T24	Taller de caracterització		Magatzem IP3
C-T25	Taller de caracterització		WC professorat
			Sala d'Actes
			Arxiu antic
			Sala Caldera

Ocupació màxima de la planta



Alumnes	150
Personal docent	40
Personal no docent	2
Total aproximat	192

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	11	
Són alternatives?	Sí X (Pass lateral)	No X (Pas central)
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí X	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí X Nombre 11 (2 x aula passadís lateral + vestíbul)	No
Edifici de Planta baixa. Les aules del passadís lateral exterior tenen sortida directa a l'exterior sense lletra o amb la lletra "a". Les aules "b" tenen sortida a jardins, amb sortida a l'exterior. Les de l'espai passadís central tenen sortides que donen a un vestíbul que dona a l'exterior. Tots els passadissos són exteriors coberts.		

Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència	
X Senyalització	
2 Extintors d'incendi manuals (Vestíbul consergeria i C-T25)	





Edifici D (Tarraco)

PLANTA BAIXA

Edifici: D	Nom: TÀRRACO
------------	--------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
	Vestíbul		Sala caldera
	Magatzem (MiPi)	D-T01	Aula Taller
	WC profes	D-T02	Aula Taller
	WC alumnes	D-T03	Aula Taller
	Magatzem		Sala X (aula tancada, no té ús del Cal·lípolis)
		D-T04	Aula Taller

Ocupació màxima de la planta

Alumnes	120
Personal docent	10
Personal no docent	0
Total aproximat	130

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	2 (la D-T04 té una sortida posterior a un vestíbul que dona a l'exterior)	
Són alternatives?	Sí ☒	No
Són practicables?	Sí ☒	No
Són senyalitzades?	Sí ☒	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí ☒	No
	Nombre 1	

Mitjans de protecció

☒ Enllumenat d'emergència	
☒ Senyalització	
☒ 1 Extintors d'incendi manuals	



Edifici D (Tarraco)

PLANTA PRIMERA

Edifici: D	Nom: TÀRRACO
------------	--------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
D- T10	Aula Taller (a les escales)	D-T12	Aula Taller
	Vestíbul D-T11	D-T13	Aula Taller
D-T11	Aula Taller	D-T14	Aula Taller
		D-T15	Aula Taller

Ocupació màxima de la planta



Alumnes	180
Personal docent	10
Personal no docent	0
Total aproximat	190

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	1		
Són alternatives?	Sí X	No	
Són practicables?	Sí X	No	
Són senyalitzades?	Sí X	No	
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí	No X	
	Nombre		



Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència	
X Senyalització	
2 Extintors d'incendi manuals	



ESPAI SENSE ACCÉS

PROJECTE:	COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
ARQUITECTE:	PERE SODIAS JULBE C/ Pineda, 13-15B. 43005 TARRAGONA Tel. 653476122 - 977325849 e-mail: pere@perejulbe.com
ITOL:	
ADJUDICATARI:	AXECCAMENT PLANIMÈTRIC DE LA UNIVERSITAT LABORAL DE TARRAGONA
DEPARTAMENT:	PLAÇA UNIVERSITAT, PART DE TARRAGONA, ZONA UNIVERSITAT TARRAGONA, TARRAGONA
DATA:	JULIOL 2019
DM A1:	
DM A3:	1:200
DWG:	ASSE A1A
PLANA:	EDIFICI S. EDIFICI TARRACO. PB PLANTA BAIXA - COTES I SUPERFÍCIES
COO:	20.01.01



ESPAI SENSE ACCÉS

PROJECTE:	COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
ARQUITECTE:	PERE SODIAS JULBE C/ Pineda, 13-15B. 43005 TARRAGONA Tel. 653476122 - 977325849 e-mail: pere@perejulbe.com
ITOL:	
ADJUDICATARI:	AXECCAMENT PLANIMÈTRIC DE LA UNIVERSITAT LABORAL DE TARRAGONA
DEPARTAMENT:	PLAÇA UNIVERSITAT, PART DE TARRAGONA, ZONA UNIVERSITAT TARRAGONA, TARRAGONA
DATA:	JULIOL 2019
DM A1:	
DM A3:	1:200
DWG:	ASSE A1A
PLANA:	EDIFICI S. TARRACO. PLANTA PRIMERA - COTES I SUPERFÍCIES
COO:	20.01.02



Edifici M (Miró)

PLANTA BAIXA

Edifici: M	Nom: MIRÓ
------------	-----------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre	
Núm.	Nom
	Dept. Sanitària
M-02	Aula d'informàtica
M-T01	Aula
	WC alumnes
	Vestíbul

Ocupació màxima de la planta

Alumnes	60
Personal docent	15
Personal no docent	0
Total aproximat	75

Vies d'evacuació: Sortides a l'exterior

Nombre	2	
Són alternatives?	Sí X	No
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí X	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí X	No
	Nombre 2	

Al Curs 2017-18 es va obrir una nova porta que dona directament a l'exterior davant el vestíbul de l'Edifici Cal·lípolis. Les portes laterals que donen al pati resten normalment tancades, i resten obertes les portes dels extrems (al vestíbul Cal·lípolis i al carrer davant del bar).

Mitjans de protecció

X Enllumenat d'emergència	
X Senyalització	
1 Extintors d'incendi manuals	



Edifici M (Miró)

PLANTA PRIMERA

Edifici: M	Nom: MIRÓ
------------	-----------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre	
Núm.	Nom
	Magatzem
M-11	Aula
M-13	Aula
M-15	Aula
M-17	Aula
	WC alumnes
M-12	Aula
M-14	Aula

Ocupació màxima de la planta



Alumnes aprox. 20 X 6	180
Personal docent	8
Personal no docent	0
Total aproximat	188

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	1	
Són alternatives?	Sí X	No
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí	No X
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí	No X
	Nombre	

Mitjans de protecció

0 Enllumenat d'emergència	
0 Senyalització	
2 Extintors d'incendi manuals	



ESPAI SENSE ACCÉS

PROJECTOR:
COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA

ARQUITECTE:
PERE SODAS JULBE
C/ Riera i Gual, 2015 - 43005 TARRAGONA
TEL: 977 01 00 00 - 01 71 00 00 00 - 01 71 00 00 00

PROJ.
ANEXAMENTS PLANIMÈTRIC DE LA UNIVERSITAT
LABORAL DE TARRAGONA

DEPARTAMENT:
PLAÇA INDUSTRIAL, PORT DE TARRAGONA, ZONA PORTUÀRIA
(TARRAGONA, TARRAGONA)

DATA: JULIOL 2019



DM A1: 1:000

DM A2: 1:000

DM: ANEX AUL

PLANA:
EDIFICI Q, RESIDÈNCIA MIRÓ,
PLANTA BAGA, COTES I SUPERFÍCIES

COO: 18.01.01



ESPAI SENSE ACCÉS

PROJECTOR:
COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA

ARQUITECTE:
PERE SODAS JULBE
C/ Riera i Gual, 2015 - 43005 TARRAGONA
TEL: 977 01 00 00 - 01 71 00 00 00 - 01 71 00 00 00

PROJ.
ANEXAMENTS PLANIMÈTRIC DE LA UNIVERSITAT
LABORAL DE TARRAGONA

DEPARTAMENT:
PLAÇA INDUSTRIAL, PORT DE TARRAGONA, ZONA PORTUÀRIA
(TARRAGONA, TARRAGONA)

DATA: JULIOL 2019

DM A1: 1:000

DM A2: 1:000

DM: ANEX AUL

PLANA:
EDIFICI Q, RESIDÈNCIA MIRÓ,
PLANTA PRIMERA, COTES I SUPERFÍCIES

COO: 18.01.02



Edifici E (Pistes Bessones)

PLANTA BAIXA

Edifici: E	Nom: PISTES BESSONES
------------	----------------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre	
Núm.	Nom
	Pista 1
	Pista 2
	Magatzem 1
	Magatzem 2
E-01	Aula
	Aula BTT
L'espai de les pistes bessones és compartida amb el CET i el Rugby, que ocupa tres espais corresponents a magatzems i vestuaris, situats entre el Magatzem E.F.-2 i el Barracó	

Ocupació màxima de la plant3

Alumnes aprox.	100
Personal docent	5
Personal no docent	0
Total aproximat	105

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)


Nombre	1	
Són alternatives?	Sí X	No
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí	No X
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí X Nombre 1	No

Mitjans de protecció

1 Enllumenat d'emergència	
0 Senyalització	
1 Extintors d'incendi manuals	



EDIFICI E - PISTES BESSONES POLIESPORTIVES





Edifici H (Balmes)

PLANTA BAIXA

Edifici: H	Nom: BALMES
------------	-------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre	
Núm.	Nom
	Gimnàs
	Magatzem IFE i PFI
B1	Aula Guia 1
B2	Aula Guia 2
B3	Aula PFI Sanitat
L'espai del Balmes és compartit amb el CET. L'Institut Cal·lípolis ocupa només la planta baixa i molts espais de forma provisional fins que acabin les obres al Rovira.	

Ocupació màxima de la planta


Alumnes aprox.	120
Personal docent	6
Personal no docent	0
Total aproximat	126

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	4	
Són alternatives?	Sí ☒	No
Són practicables?	Sí ☒	No
Són senyalitzades?	Sí ☒	No
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí ☒	No
	Nombre 4	

Mitjans de protecció

2 Enllumenat d'emergència	
2 Senyalització	
1 Extintors d'incendi manuals	





Edifici I (Ors)

PLANTA BAIXA

Edifici: I	Nom: ORS
------------	----------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre	
Núm.	Nom
	Gimnàs
L'espai de l'Ors és compartit amb el CET. L'Institut Cal·lípolis ocupa només una aula de la planta baixa.	

Ocupació màxima de la plant3

Alumnes aprox.	30
Personal docent	1
Personal no docent	0
Total aproximat	31

Vies d'evacuació. Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	1	
Són alternatives?	Sí X	No
Són practicables?	Sí X	No
Són senyalitzades?	Sí	No X
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí X Nombre 1	No

Mitjans de protecció

0 Enllumenat d'emergència	
0 Senyalització	
1 Extintors d'incendi manuals	

**MPR-G1**



Riscos interiors (depenen de les instal·lacions del centre) **Incendis i explosions**

Què pot passar? Identificació dels riscos

RISC ALT (Incendis i explosions)

SI -Instal·lacions i aparells elèctrics	
Estan sectoritzats?	Sí ☒ No ☐
SI -Calderes: assenyaleu el tipus de combustible que s'hi utilitza gas propà ☒ gas butà gas natural ☒ gas-oil Un altre. Anoteu-los: Transformadors elèctrics d'alt voltatge.	
Estan sectoritzades?	Sí ☒ No ☐
SI Dipòsits de productes perillosos (tòxics o inflamables) - NO	
MAGATZEM DE SANITARIA:	
• Productes inflamables. • Productes tòxics. • Productes perillosos per al medi ambient.	
MAGATZEM D'ESTÈTICA:	
• Productes inflamables. • Productes tòxics. • Productes perillosos per al medi ambient.	
MAGATZEM CARACTERITZACIÓ	
• Productes inflamables. • Productes tòxics. • Productes perillosos per al medi ambient	
Estan sectoritzats?	Sí ☐ No ☒
SI -Tallers i laboratoris	
S'hi utilitzen productes inflamables o fàcilment combustibles? Sí ☒ No ☐	
Estan sectoritzats?	Sí ☐ No ☒



RISC MITJÀ

SI -**Cuines**: Senyaleu el tipus de combustible que s'hi utilitza.

gas propà gas butà gas natural

gas-oil Un altre. Anoteu-lo:

Estan sectoritzades? Sí No X

La cuina utilitza **electricitat** i no gas. Risc d'incendi. Es troba al costat de la sala de professors.



RISC BAIX

Biblioteca	SI	Estan sectoritzades?	Sí	No X
Tallers i laboratoris	SI	Estan sectoritzades?	Sí	No X
Sala d'ordinadors	SI	Estan sectoritzades?	Sí	No X
Magatzem de material	SI	Estan sectoritzades?	Sí	No X



Riscos exteriors depenents de la situació del centre

Hi ha risc d'inundacions ? <i>El risc d'inundacions depèn de la zona on sigui l'escola i de la seva situació. L'època de màxim risc, a Catalunya, és la tardor.</i>	SI
Hi ha risc de nevades i glaçades ? <i>El risc de nevades és elevat sobretot a les zones de muntanya. De tota manera, on les nevades i glaçades poden provocar més problemes és al litoral a zones no preparades per a la neu.</i>	NO
Hi ha risc de terratrèmols? <i>A Catalunya el risc de terratrèmols és baix. Les comarques amb més risc de patir terratrèmols són el Ripollès i la Garrotxa.</i>	NO
Hi ha risc de tempestes i ventades? <i>En les tempestes, els llamps i els vendavals són el que pot provocar més danys. Les ventades més fortes es produeixen a l'Alt Empordà i al Baix Ebre.</i>	SI
Hi ha risc d'incendis forestals ? <i>Si és a prop d'una massa forestal</i>	SI

Hi ha risc d'accident químic ? <i>El risc depèn de les instal·lacions properes al centre que hi hagi. El centre és a prop d'alguna d'aquestes instal·lacions?</i>	
Benzinera	NO
Indústria química	SÍ Distància aproximada, 800 m.
Magatzem de productes tòxics	SI Distància aproximada, 800 m.
Carretera principal, autopista o autovia per on circulen vehicles amb mercaderies perilloses	SI Distància aproximada, 500 m.
Hi ha risc d'accident nuclear <i>El risc depèn de la proximitat del centre a una central nuclear. El centre, és a prop d'alguna central nuclear?</i>	Relatiu Distància aproximada 31700 m.

Què pot passar? Identificació dels riscos



DIRECTORI DE TELÈFONS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Directori de telèfons que calen tenir en compte



Serveis d'emergència

Emergències	112
Per emergències de qualsevol tipus	
Polícia local / Guàrdia urbana	092
• Oficina d'atenció Guàrdia Urbana TGN	977 240 345
Ajuntament de Tarragona	977 296100
• Oficina municipal d'atenció ciutadana de l'ajuntament de TGN (OMAC).	902 200 977
Mossos d'esquadra	112
• Comissaria de Mossos d'Esquadra a TGN.	977 635300 (Fax 977 635310)
• Oficina d'atenció ciutadana (OAC) dels Mossos d'esquadra TGN.	977 922970 (Fax 977 920 385)
Guàrdia civil	062
Polícia Nacional	091
Atenció a les dones en situació de violència	016
	900 900 120

Sanitat

SEM	112
Ambulàncies	112
Centres d'assistència Primària	
• Servei Català de la Salut.	934 038 585
• Sanitat Respon.	902 111 444
Centres Hospitalaris	
• Hospital Universitari Joan XXIII.	977 295 800
• Hospital Sant Pau i Santa Tecla.	977 259 900
• Hospital Sant Pau i Santa Tecla (URGÈNCIES)	977 259 914
• Hospital lleuger Santa Tecla	902 013 410
Altres	
• Generalitat de Catalunya. Atenció Ciutadana.	012
• Creu Roja TGN.	977 244 769
• Base de salvament TGN.	977 217 154
• Protecció civil TGN.	977 296 120

Emissores de ràdio que cal sintonitzar en cas d'emergència

Tarragona Radio	FM 96.7 977 244 816	Catalunya Informació	FM 104.5 977 219 211
Catalunya Ràdio	FM 100.2 977 219 211	Ràdio Nacional d'Espanya	OM 855 / FM 106.5 977 252 595

Director de telèfons que calen tenir en compte



Empreses de serveis de subministrament

AIGUA	EMATSA	Avaries	900 203329
		Atenció client	900 550 555
		Control plagues	900 203 359
ELECTRICITAT	ENDESA	Incidències i Avaries	800 760 706
GAS	GAS NATURAL	Urgències de gas	900 750 750

Empreses de serveis de subministrament

Extintors	EXTINTORS RION	977 541 115
Ascensor	ENINTER	902 252 209
Altres		
• Servei Meteorològic de Catalunya.		935 676 090
• Institut Geogràfic de Catalunya. Predicció sísmica i d'allaus.		935 671 500



ORGANITZACIÓ DE L'EMERGÈNCIA: Com ens organitzem si es produeixi un incident?

Què farem? Organització de l'emergència.



Tipus i Nivells d'emergència

Els nivells d'emergència dependran de l'**abast**, de la **magnitud**, i els potencials **riscos** derivats de l'incident.

Segons l'origen del perill

L'origen del problema o perill de l'incident serà determinant per adoptar la decisió d'abandonar l'espai o be pel contrari, confinar-nos en ell.

RISC INTERN	El perill es troba dins l'espai on es troben les persones o be en espais propers. En aquests casos caldrà abandonar (EVACUAR) aquestes zones pròximes al perill (<i>per exemple en cas d'un incendi a una aula</i>).
RISC EXTERN	El perill de situar-se a l'exterior de l'edifici és clarament superior al de mantenir-se protegit per l'estructura. En aquests casos caldrà romandre CONFINAT (<i>per exemple en casos de fum important o núvols tòxics</i>).

Nivells d'incident

Es informa per la persona responsable que detecta en primer moment l'incident. Aquesta informació es transmet en sentit **ascendent** a l'organigrama de l'emergència.

Nivell 1 Conat	Succés controlat de forma senzilla amb els mitjans de protecció que tenim a l'abast. (exemple: un petit incendi d'una paperera controlat amb l'extintor pel propi professor)
Nivell 2 Incident parcial	Accident que per dominar-se necessita l'ajut de recursos exteriors (ambulància, p.ex.) o que afecta a un sector del centre (tallers, laboratoris, p.ex.)
Nivell 3 Incident total	Succés que requereix l'actuació de tot el personal i l'ajut de recursos exteriors dels serveis d'emergència.

Tipus de resposta

La decisió es presa pel màxim responsable de l'emergència que manté contacte tant amb els afectats com amb la gerència del Complex i els serveis externs de suport. Aquesta decisió es transmet en sentit **descendent** en l'organigrama de l'emergència.

Evacuació	Les persones que ocupen una determinada zona del centre han de SORTIR A L'EXTERIOR i dirigir-se als PUNTS DE CONCENTRACIÓ	PARCIAL o TOTAL
Confinament	Les persones que ocupen una determinada zona del centre han de PERMANEIXER A COBERT DINS L'EDIFICI o be DIRIGIR-SE A UN PUNT DE CONFINAMENT .	PARCIAL o TOTAL
Mixta	Pot ser necessari combinar SIMULTÀNIAMENT l'evacuació de determinades zones amb el confinament d'altres.	EVACUACIÓ+ CONFINAMENT



Risc d' incendis

Incendi d'un edifici:

PREVENIR:

- Guardar els objectes inflamables fora de les fonts de calor.
- Comprovar l'estat dels extintors
- Informar-se de les instruccions del pla de confinament o evacuació, si s'escau.
- No fumar manipulant objectes inflamables.

En cas d'incendi:

- Seguir les instruccions dels professors o direcció seguint la senyalització d'emergències i guardant la calma.
- En cas de fum, caminar de quatre grapes al costat de la paret, protegint el nas i la boca amb un drap humit.
- No fer servir l'ascensor.
- Evitar els corrents d'aire.
- Tallar el corrent elèctric, en el cas de sigui l'origen del foc.
- Agafar l'extintor més pròxim, apuntar cap a la base de la flama i allunyar els objectes que es pugin incendiar fàcilment.
- Si és un producte líquid encès, sufocar-ho amb panys mullats.
- Si el foc està dins d'un recipient s'ha de tapar el recipient.
- En el cas de cremar-se, rodar pel terra o si es té aigua tirar-se-la pel damunt.
- Si el foc és a l'altre costat de l'habitació o aula, tancar la porta i ruixar-la amb aigua constantment i aproximar-se a la finestra.
- Aproximar-se la finestra per ser localitzat.

Electrodomèstics:

- Treure el corrent i seguidament desendollar l'aparell.
- Usar una manta humida per a tapar les flames.
- Mai utilitzar aigua en els aparells elèctrics.

Incendi Forestal

PREVENIR:

- No tirar burilles al bosc.
- No fer foc al bosc i als voltants.
- No acumular brossa o deixalles.

Si està en el bosc en el moment de l'incendi:

- Intentar sufocar el foc tirant terra en la seva base si no es té aigua.
- En el cas de no poder controlar-lo avisar a L'Institut Cal·lipolis o Gerència del Complex.
- Tapar-se el nas i la boca amb un pany humit.
- Fugir en direcció oposada al fum.
- En el cas de cremar-se, rodar pel terra fins que el foc s'apagui.



Risc d' inundacions

Plujes i Inundacions

En un edifici:

- Tancar forats de portes i finestres i sortides de ventilació.
- Col·locar el què es vol salvar en els punts més alts de l'edifici.
- Desconnectar la corrent.

En un vehicle:

- No estacioni a la vora del torrent.
- No creuar els trams inundats o on la força de l'aigua pot arrastrar.
- Circular per les vies preferents i moderar la velocitat.

Risc d'atac terrorista

Escapar

- Fugir del perill
- Si es possible, ajudar a altres persones a fugir del perill
- No exposar-se.
- Alertar a altres persones que no s'endinsin a la zona de perill.

Amagar-se

- Tancar-se y realitzar barricades amb cadires, taules i mobles per a taponar les portes.
- Apagar les llums, allunyar-se de les finestres.
- Ajupir-se al terra
- Apagar el so i les vibracions del telèfon mòbil

Avisar

- Una vegada en un lloc segur, trucar al 112 i a Direcció.
- Davant de la policia, no fer moviments estranys i aixecar les mans
- No difondre informacions policials ni rumors d'internet.



Riscs sísmics

Malgrat la baixa possibilitat de que es produeixi un incident sísmic en el nostre àmbit, la potencial perillositat del nostre entorn i la precipitació dels fets en aquest tipus d'incident fa que tinguem en compte algunes peculiaritat a l'hora d'actuar.

Des del punt de vista de l'emergència, i malgrat que no rebem informació al respecte, davant un risc sísmic inicialment haurem d'actuar com si es tractés d'un **CONFINAMENT**, a banda de les recomanacions específiques per aquests tipus d'incidents:

NORMES DE COMPORTAMENT EN EL CAS DE TERRATRÈMOL

1. Buscar un lloc segur

Si us trobeu a casa quan tenen inici els moviments, no us precipiteu cap a l'exterior. El més adequat és situar-vos sota el marc d'una porta, una taula sòlida, un escriptori o un llit per tal d'evitar prendre mal en el cas que caigui runa. En el cas que us trobeu en una casa moderna, situeu-vos sota els arquitrans a l'interior de l'estructura de formigó armat, en tractar-se dels punts més segurs.

2. Allunyar-se de les finestres

Mantingueu-vos allunyats de les finestres, perquè el més probable és que els vidres s'esmicolin.

3. Apagar-ho tot

Apagar forns, llars de foc, estufes, làmpades o electrodomèstics en funcionament, ja que poden provocar incendis.

4. Sufocar incendis

Apagueu d'immediat (amb aigua, flassades o lones) qualsevol petit focus d'incendi.

5. Apagar el gas

Cal que tanqueu la clau del comptador del gas per tal d'evitar el perill d'escapament.

6. Desactivar la instal·lació elèctrica

Si les destrosses afecten la instal·lació elèctrica, desactiveu-la a través de l'interruptor general.

7. No fer servir ascensors

Si heu d'abandonar l'edifici, no feu servir cap tipus d'ascensor o muntacàrregues, perquè podria ser que s'aturés el subministrament de l'energia elèctrica en el moment que n'estiguéssiu a l'interior.

8. Limitar l'ús del telèfon

Sempre que sigui possible, eviteu fer servir el telèfon, ja que la xarxa ha de quedar lliure per als serveis de salvament.

9. Recepció d'informació

Manteniu-vos al corrent de la situació a través de la radio i seguïu les instruccions de les autoritats.

En cas de buscar **refugi**, **avaluem** sempre el lloc en el que ens situem:


Vulnerabilitat sísmica

TIPUS DE CONSTRUCCIONS

Maçoneria de pedra gruixuda
Atovó
Maçoneria de pedra simple
Maçoneria de maó / blocs de morter amb pisos flexibles
Pòrtic de formigó armat sense normes sismoresistents
Maçoneria de pedra massiva
Maçoneria de maó amb pisos de formigó armat
Murs de formigó armat sense normes sismoresistents
Pòrtic de formigó armat amb el nivell mig de normes sismoresistents
Maçoneria reforçada
Estructures de fusta
Murs de formigó armat amb el nivell mig de normes sismoresistents
Pòrtic de formigó armat amb el nivell alt de normes sismoresistents
Estructures metàl·liques
Murs de formigó armat amb el nivell alt de normes sismoresistents




Com avisarem?




Què farem? Com alertem.

Resposta davant incidents de baix impacte.



Què farem? Com alertem.


Resposta davant EMERGÈNCIA al centre.



Què farem? Com alertem.


Resposta davant ALERTA al COMPLEX.

Què farem? Com alertem.





Cadena de seguretat del centre.



Què farem? Com alertem.



EVACUACIÓ. Emergència Interna

Anomenem **Emergència Interna** a qualsevol incident que implica un perill per a les persones que es troben en el propi edifici on es produeix l'incident o en els espais propers. La resposta és **EVACUACIÓ** de la zona afectada (i zones properes segons la magnitud de l'incident) i pot ser:

- D'una part de l'edifici
 - D'un edifici sencer
 - En cas d'un perill important es pot decidir l'evacuació total del centre i/o del Complex.
- L'objectiu és separar-se ordenadament de la zona de risc i/o l'edifici en direcció als diferents Punts de Concentració. Aquests apareixen especialment indicats en els planells del centre.
 - Quan escoltem el senyal d'alarma o les instruccions d'evacuació desallotjarem el centre l'evacuació **començarà per la planta baixa**. Simultàniament, els ocupants de les plantes superiors es mobilitzaran cap a les escales de manera ordenada, i respectant la prioritat de les classes anteriors i de les plantes inferiors.
 - Les plantes s'han de desallotjar **per grups**. Primer han de sortir les aules més properes a les escales, i així successivament. Els alumnes sortiran de manera ordenada, per tal que els diferents grups no es barregin.


Senyal ALARMA d'EVACUACIÓ:

Els mitjans per donar el senyal d'alarma son diferents depenent de l'extensió de l'incident i de l'edifici. Podeu sentir que sonen:

- Timbres de classe.
- Bocines.
- Sirenes del Complex.
- Missatges de megafonia.

	Senyal d'alarma	Significat
ALARMA D'EVACUACIÓ	 so intermitent a intervals de 1/2 segons	Hi ha una emergència important i tothom s'ha de dirigir als respectius PUNTS DE CONCENTRACIÓ : - el més aviat possible. - sense utilitzar cap telèfon mòbil - mantenint l'ordre. - informant sobre desplaçats i incidències
FINAL DE L'EMERGÈNCIA	 so continu durant 30 segons	L'emergència ha acabat . El Complex està en condicions de seguretat. Això ha d'estar confirmat verbalment per tal que no existeixi cap dubte.

Què farem? Evacuar el centre.



Què farem? Evacuar el centre.

Punts de CONCENTRACIÓ:

	C1	C2	C3
SITUACIÓ	Darrere de l'escola SOLC (enfrent de la sortida posterior de Edifici Llull).	Plaça del complex educatiu (davant del BAR dels alumnes).	Plaça del complex educatiu (davant de GERÈNCIA).
AFFECTA	Edifici LLULL - 1a Planta (B-1x) - 2a Planta (B-2x) - Centre de Recursos Pedagògics. - Escola Solc. - Pistes esportives situades a l'alçada de l'edifici.	Edifici CAL·LÍPOLIS - Planta baixa (Consergeria, Sala Professorat, Sala d'estudi, A-T03 i laboratoris A-L01 →04) - 1a Planta (A-1x) - 2a Planta (A-2x) - 3a Planta (A-3x) Edifici MIRÓ Edifici ROVIRA - 1r Passadís - 2n Passadís (C1 →10, C-L1 →L3, C30 →32 i Dep. IFE)	Edifici ROVIRA - 3r Passadís - 4t Passadís - 5è Passadís (C11 →25, C-L4, C33 →35, Gimnàs, Dep. Esports. Dep. IP, Sala de Professorat, Sala d'Actes i Consergeria) Edifici TARRACO PISTES BESSONES Edifici ORS Edifici BALMES



Com evacuarem el centre

- SI DETECTEU UN PERILL AVISEU IMMEDIATAMENT A UNA PERSONA RESPONSABLE (Professor, conserge, ...).
- Si escoltem el senyal d'alarma o les instruccions d'evacuació desallotjarem el Centre:
 - Deixeu el que estigueu fent, sortiu de pressa, però sense córrer, ordenadament i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant enrere.
 - S'hauran de deixar els objectes personals, i no s'haurà de tornar mai enrere a buscar companys, germans o altres persones
- Les plantes s'han de desallotjar per **grups**.
- Primer han de sortir les aules **més properes a les escales**, i així successivament.
- L'evacuació començarà per la **planta baixa**.
- Simultàniament, els ocupants de les plantes superiors es mobilitzaran cap a les escales de manera ordenada, i respectant la prioritat de les classes anteriors i de les plantes inferiors.
- A les escales es formaran dues files (Si hi ha fum a les escales, no sortiran, es confinaran a les aules i es faran veure per les finestres).
 - Passen primer les persones provinents del passadís recte a l'escala.
 - Quan hagin baixat les anteriors, passaran les persones des del passadís del costat de l'escala.
 - Cal sempre deixar un passadís a les escales perquè puguin pujar els equips d'emergència i rescat.
- No s'han d'usar els ascensors ni els muntacàrregues.
- Un cop fora de l'edifici ens dirigirem ràpida però ordenadament al Nostre Punt de Concentració.
- S'utilitzaran les **sortides habituals de l'edifici i les d'emergència**. No es consideren sortides les finestres, portes de terrasses, patis interiors, etc.



ORDRE D'EVACUACIÓ.
EDIFICI A. Cal·lípolis

Evacuar seguint l'ordre indicat		Sortida	Punt Concentració
Soterrani	No hi ha persones a evacuar.		
Planta Baixa	Sala Professors → Consergeria	Principal	C2
	Aula Bucodental	Accessòria a jardins	C2
	A-T03	Sortida exterior	C2
	AL01	Sortida exterior	C2
	Sala d'estudi	Sortida exterior	C2
	AL04	Sortida passadís	C2
1a Planta	A-L10, A-T10, A12	Escales	C2
	Despatx, mobilitat i empresa, A11, Secretaria, Despatx administrador, Despatx directora, Despatx cap d'estudis	Escales	C2
2a Planta	A20, A22, A24, A26	Escales	C2
	Despatx Coordinació FCT, Despatx PFI i Riscos, A21, Despatx de reunions, A23.	Escales	C2
3a Planta	A30, A32, A34, A36	Escales	C2
	Dep. FOL, Orientació → A31, A33, A35	Escales	C2

Punt de concentració	C1 Pàrking, davant de la sortida accessòria de l'edifici B (Llull).
	C2 Cantonada de la plaça cívica situada davant del BAR d'alumnes

ORDRE D'EVACUACIÓ.
EDIFICI B. Llull

Evacuar seguint l'ordre indicat		Sortida	Punt Concentració
Planta Baixa	Zona d'accés i de pas.	Accessòria exterior a pàrking	C1
1a Planta	BT10, BT12, BT14, BT16	Escales	C1
	B11, B13, Sala de Professors CAI	Escales	C1
2a Planta	B21, B22, Aula Minerva	Escales	C1

Punt de concentració	C1 Pàrking, davant de la sortida accessòria de l'edifici B (Llull).
----------------------	--

Què farem? Evacuar el centre



ORDRE D'EVACUACIÓ. EDIFICI C. Rovira

Evacuar seguint l'ordre indicat*		Sortida	Punt Concentració
Tots els passadissos es troben a peu de terra amb accessos propis, surten tots a l'hora.			
1r passadís	C30, CL1	Vestíbul	C2
	C1, C2, C3, C4, C5	Accés directe a l'exterior per porta de l'aula a passadís exterior.	C2
2n passadís	C31, Dep. IFE	Vestíbul	C2
	C6, C7, C8, C9, C10	Accés directe a l'exterior per porta de l'aula a passadís exterior.	C2
	C32, CL3, CL2.	Vestíbul	C2
3r passadís	C33, CL4, Magatzem	Vestíbul	C3
	C11, C12, C13, C14, C15	Accés directe a l'exterior per porta de l'aula a passadís exterior.	C3
	C34, Dep. Esports 1	Vestíbul	
4t passadís	C35, Gimnàs	Vestíbul	C3
	Dep. Esports 2	Vestíbul	C3
	C16, C17*, C18*, C19*, C20 *Aules sota control del Camp d'aprenentatge.	Accés directe a l'exterior per porta de l'aula a passadís exterior.	C3
5è passadís	Sala d'actes	Vestíbul	C3
	Consergeria, Dep Perruqueria, Dep Estètica, Sala de professorat	Vestíbul	C3
	Sala de música → Dep. Estètica → Magatzem estètica	Vestíbul	C3
	C21a, C21b, C22, C23a, C23b, CT24, CT25	Accés directe a l'exterior per porta de l'aula a passadís exterior.	C3

ORDRE D'EVACUACIÓ. EDIFICI D. Tàrraco.

Evacuar seguint l'ordre indicat		Sortida	Punt Concentració
Planta Baixa	DT02, DT01, DT03, DT04	Porta principal	C3
1a Planta	DT10, DT11, DT12, DT13, DT14, DT15	Porta principal	C3
Punt de concentració	C2 Cantonada de la plaça cívica situada davant del BAR d'alumnes.		
	C3 Cantonada de la plaça cívica situada davant de gerència.		

Què farem? Evacuar el centre



ORDRE D'EVACUACIÓ. EDIFICI M Miró

Evacuar seguint l'ordre indicat		Sortida	Punt Concentració
Planta Baixa	M1, M2, Dep. Sanitària	Sortida emergència	C2
1a Planta	M11, M13, M15, M17	Escala	C2
	M12, M14		

Punt de concentració	C2 Cantonada de la plaça cívica situada davant del BAR d'alumnes.
----------------------	---

ORDRE D'EVACUACIÓ. EDIFICI E Pistes Bessones

Evacuar seguint l'ordre indicat		Sortida	Punt Concentració
Planta Baixa	Pistes, Aules	principal	C3
	Espais BTT	Principal	C3

Punt de concentració	C3 Cantonada de la plaça cívica situada davant de gerència.
----------------------	---

ORDRE D'EVACUACIÓ. EDIFICI H Balmes

Evacuar seguint l'ordre indicat		Sortida	Punt Concentració
Planta Baixa	Gimnàs, Aula PFI	Sortida directa a l'exterior	C3
	B1. B2, B3	Principal	C3

Punt de concentració	C3 Cantonada de la plaça cívica situada davant de gerència.
----------------------	---

ORDRE D'EVACUACIÓ. EDIFICI I Ors

Evacuar seguint l'ordre indicat		Sortida	Punt Concentració
Planta Baixa	Gimnàs	Sortida directa a l'exterior	C3

Punt de concentració	C3 Cantonada de la plaça cívica situada davant de gerència.
----------------------	---

ORDRE D'EVACUACIÓ. Pistes esportives.

Els ocupants de les diferents pistes esportives s'adreçaran amb el professor responsable al punt de concentració que es trobi més a prop del lloc on es trobin, identificant-se en el moment d'arribar al coordinador del punt (Professor de Guardia) per que puguin ser comptats.

Què farem? Evacuar el centre



CONFINAMENT. Emergència Externa

Anomenem **Emergència Externa** a qualsevol incident que implica un perill per a les persones en el moment de sortir a l'exterior d'un edifici o accedir a una zona d'aquest. La resposta és **CONFINAMENT** de la zona afectada (i zones properes segons la magnitud de l'incident) i pot ser:

- D'una part de l'edifici
- D'un edifici sencer
- En cas d'un perill important es pot decidir l'evacuació total del centre i/o del Complex.
- En cas d'ACCIDENT QUÍMIC es produirà un Confinament de tot el centre activat des de l'exterior a través del **PLASEQCAT**.

L'objectiu és disminuir d'exposició de les persones a perills ubicats a l'exterior de l'edifici (com focs a l'exterior, fums, substàncies irritants i/o tòxiques, ...):

- quedeu-vos, amb els vostres alumnes a les aules / tallers. Si sou fora entreu dins.
- Tanqueu les portes, finestres i cortines. Allunyeu-vos i allunyeu als alumnes de les finestres, especialment si hi ha perill d'explosió.
- Espereu el **senyal de fi d'emergència** o be rebre la indicació de concentrar-se en els **PUNTS D'EVACUACIÓ** que corresponen als mateixos **PUNTS DE CONCENTRACIÓ** en cas d'evacuació del centre.
- En cas de persones que es trobin a l'exterior en sonar l'alarma accediran a l'interior de **l'edifici més proper** o a algun dels **PUNTS DE CONFINAMENT**.
- No utilitzeu els mòbils per evitar el col·lapse de les línies.
- No sortir de l'edifici fins a no escoltar el senyal de finalització de l'alarma. Si disposeu d'un aparell de radio mantingueu-vos en contacte mitjançant les emissores de radio local o nacionals.

Senyal ALARMA de CONFINAMENT:

Els mitjans per donar el senyal d'alarma son diferents depenent de l'extensió de l'incident i de l'edifici. Podeu sentir que sonen:

- Timbres de classe.
- Bocines.
- Sirenes del Complex.
- Missatges de megafonia.

	Senyal d'alarma	Significat
ALARMA DE CONFINAMENT	 So oscil·lant d'1 minut de duració intercalat amb pausa de 5 segons	S'inicia el confinament. Seguiu les instruccions: - No sortiu a l'exterior. - Si sou a l'exterior entreu a l'edifici més proper. - Accediu a un dels PUNTS DE CONFINAMENT del centre. - No sortiu fins a no escoltar el senyal de final de confinament. - Manteniu-vos en contacte a través de les emissores de radio.
FINAL DE L'EMERGÈNCIA	 so continu durant 30 segons	L'emergència ha acabat . El Complex està en condicions de seguretat. Això ha d'estar confirmat verbalment per tal que no existeixi cap dubte.

Què farem? Confinar-nos al centre.



Què farem? Confinar-nos al centre.

Punts de CONFINAMENT:

	P1	P2	P3
SITUACIÓ	Vestíbul edifici CAL·LÍPOLIS (Davant consergeria i sala professors).	Vestíbul edifici ROVIRA (Davant consergeria Rovira i accés a Aula de música).	Vestíbul edifici TÀRRACO (Accessible des de planta baixa).
AFFECTA	Àrees que envolten als edificis CAL·LÍPOLIS, LLULL i zona oest de l'edifici ROVIRA - Aparcament de la Pineda. - Accessos i passadissos d'entrada a aquests edificis. - Passadissos de les aules C1 a C10 i accés cobert a Rovira. - Escola Solc. - Pistes esportives situades a l'alçada de l'edifici. - Zona propera plaça cívica	Àrea que envolta la zona Est de l'edifici ROVIRA - Passadissos de les aules C11 a C25 - Passadís d'accés al Rovira. - Zona propera de la plaça cívica. - Pistes esportives properes.	Àrea que envolta a l'edifici TÀRRACO. - Places i accessos a la zona - Aparcament bessones. - Pistes esportives properes. Edifici ORS Edifici BALMES



Cap de l'Emergència. Director/a

Nom/Càrrec	Director/a
Localització	Despatx de directora
Substitut/a	Membre de l'equip directiu.
Localització	Despatx de direcció

Què farà

- Comanda l'emergència al Centre.
- Pren les decisions sobre potencials EVACUACIONS i/o CONFINAMENTS en tot el centre. Pot rectificar una decisió presa prèviament des d'una de les àrees del centre.
- **Dona avis als serveis d'emergència** i informa a Gerència dels successos, incidències i decisions preses.
- Té la capacitat de rectificar una decisió presa des de qualsevol punt del centre i/o ampliar la alerta a tot el centre.
- Manté contacte permanent amb la resta del Complex educatiu i/o serveis d'Emergència. És la única persona que pot rebre o facilitar informació oficial en relació a l'emergència a la Gerència, Plaseqcat, Serveis d'emergència i/o altres responsables del Complex o l'exterior. A fi i efecte de possibilitar aquesta tasca, serà la única persona durant la emergència amb capacitat per accedir a comunicació amb l'exterior.
- Coordina a la resta de personal del centre mitjançant els canals establerts.
- Mobilitza recursos.
- Atendrà quan sigui possible trucades de l'exterior de pares, i/o familiars en relació a l'emergència. Serà l'únic interlocutor autoritzat davant els mitjans de comunicació.

En cas d'evacuació:

- Es comunicarà amb el professorat de guàrdia i consergeria mitjançant els Walkies.
- Comandarà la emergència des del Punt de concentració C2.
- Es posarà a disposició de la Gerència i/o els Serveis d'Emergència.
- Recopilarà la informació sobre el desenvolupament de l'evacuació, persones evacuades i/o incidències.

En cas de confinament:

- Es comunicarà amb el professorat de guàrdia i consergeria mitjançant els Walkies.
- Comandarà l'emergència des del Despatx.
- Es mantindrà informat mitjançant contacte permanent amb Gerència, Plaseqcat, Serveis d'emergència i mitjans de comunicació (ràdio, TV, ...) de l'evolució del Confinament.
- Transmetrà aquesta informació a la resta del centre mitjançant els canals establerts.



Responsable de desconnectar les instal·lacions

Edificis A (Cal·lípolis) i B (Llull)

Nom/Càrrec	Conserge del Cal·lípolis
Localització	Consergeria del Cal·lípolis Tel.
Substitut/a	Administratiu del centre
Localització	Despatx de secretaria Tel.

Edificis C (Rovira), D (Tàrraco), E (Bessones), H (Balmes)*, I (Ors)*

Nom/Càrrec	Conserge del Rovira
Localització	Sala de professorat Rovira Tel.
Substitut/a	Conserge del Rovira
Localització	Despatx de secretaria Tel.

*En el cas de Balmes i Ors caldrà contactar amb Gerència per tal que desconnectin els subministraments.

Què farà

Reben ordres del coordinador de l'emergència a l'àrea (Professor de Guardia o Membre de l'equip directiu), procedirà a:

En cas d'evacuació:

- A l'edifici Cal·lípolis: toca el timbre de la Sala de Profes de forma intermitent per estendre l'alarma.
- A l'edifici Rovira: estén l'alarma amb el megàfon.
- Posar-se a disposició del coordinador de l'àrea.
- Detenir l'ascensor a la Planta Baixa.
- Tallar el subministrament de gas de l'àrea.
- Tallar el subministrament d'electricitat.
- Obrir les portes de sortida que puguin trobar-se tancades.
- Desplaçar-se al Punt de Concentració juntament amb el Coordinador de l'Àrea.

En cas de confinament:

- Posar-se a disposició del coordinador de l'àrea.
- Tancar els sistemes de ventilació i/o climatització.
- Tancar les portes i finestres dels espais de pas.



Professor de Guàrdia. Coordinador general d'àrea.

Edifici A (Cal·lípols)

Nom/Càrrec	Professor de Guàrdia.
Localització	Sala de Professors del Cal·lípols
Substitut/a	En cas de no trobar-se professor de Guàrdia adopta aquest rol el professor que acudeix a donar l'alarma.
Àrea d'influència	Edificis A i M

Edifici B (Llull)

Nom/Càrrec	Professor de Guàrdia de la Sala d'Estudis
Localització	Sala d'Estudis
Substitut/a	En cas de no trobar-se professor de Guàrdia adopta aquest rol el professor que acudeix a donar l'alarma.
Àrea d'influència	Edifici A i B

Edificis C (Rovira)

Nom/Càrrec	Professor de Guàrdia del Rovira.
Localització	Sala de Professors del Rovira
Substitut/a	En cas de no trobar-se professor de Guàrdia adopta aquest rol el professor que acudeix a donar l'alarma.
Àrea d'influència	Edifici C, D, E, H i I

Què farà

- Comanda al Conserge i/o a Administratius a la seva àrea.
- Comanda les decisions a prendre en la seva àrea d'influència, entre les que es troba la decisió en primera instància de si cal fer una **EVACUACIÓ** i/o un **CONFINAMENT** dins la seva àrea d'influència.
- Coordina les actuacions realitzades en la seva àrea d'influència.
- Recull la informació de l'incident en la seva àrea d'influència.
- Manté contacte permanent i brinda informació al CAP de l'EMERGÈNCIA (Director/a o Membre de l'equip directiu) sobre la situació i decisions preses en la seva àrea d'influència.
- Per a dur a terme aquestes tasques cal que:
 - Accedeixi a l'equip propi del Coordinador d'àrea.
 - Vagi adequadament identificat.

En cas d'evacuació:

- Estén l'alarma amb un megàfon per la seva zona d'acció.

Sala de professorat del Cal·lípols (A)	Agafar el megàfon de la Sala de profes, avisar a consergeria i al professor de guàrdia de la Sala d'estudi del Cal·lípols i estendre l'avís d'evacuació a l'edifici Miró (M). Després, fer les tasques de professorat de guàrdia als edificis A i M. Comanda el Punt de Concentració C2.
Aula d'estudi de Cal·lípols (A)	Agafar el megàfon de la Sala d'estudi i estendre l'avís d'evacuació a l'edifici Llull. Després, col·laborar amb les taques de professorat de guàrdia amb les guàrdies de l'edifici B. Comanda el Punt de Concentració C1.
Sala de professorat del Rovira (C)*	Agafar el megàfon de la Sala de profes i estendre l'avís d'evacuació a l'edifici Tarraco (D), Bessones (E), Balmes (I) i Ors (H). Després, fer les tasques de professorat de guàrdia als edificis. Comanda el Punt de Concentració C3.
Consergeria	El personal de consergeria de Cal·lípols extindrà l'alarma per l'edifici A mitjançant el timbre de la Sala de Professorat. El personal de consergeria de Rovira extindrà l'alarma per l'edifici C mitjançant el megàfon.

***En cas que l'evacuació sigui a la tarda, el professorat de guàrdia del rovira hauria d'estendre l'alarma també per l'edifici rovira (C)**



- Es desplaça al punt de concentració assignat.
- Recull la informació dels diferents Coordinadors de Planta sobre evacuats i incidències durant la evacuació.
- Assegura contacte permanent amb el Cap de l'emergència i el manté constantment informat sobre evacuats i possibles incidències.
- Coordina les accions i mobilitza els recursos en el seu punt de concentració seguint instruccions del Cap de l'emergència.

En cas de confinament:

- Manté contacte permanent amb el Cap de l'Emergència.
- Transfereix la informació i instruccions del Cap de l'Emergència en la seva àrea d'influència.



Professor coordinador de planta.

Edifici A (Cal·lípolis)

Nom/Càrrec	Localització	Substitut
Professor/a	A-L01	Següent professor en l'ordre.
Professor/a	A12	Següent professor en l'ordre.
Professor/a	A26	Següent professor en l'ordre.
Professor/a	A36	Següent professor en l'ordre.

Edifici B (Llull)

Nom/Càrrec	Localització	Substitut
Professor/a	B13	Següent professor en l'ordre.
Professor/a	B22	Següent professor en l'ordre.

Edificis C (Rovira)

Nom/Càrrec	Localització	Substitut
Professor/a	C05	Següent professor en l'ordre.
Professor/a	C10	Següent professor en l'ordre.
Professor/a	C15	Següent professor en l'ordre.
Professor/a	C20	Següent professor en l'ordre.
Professor/a	CT25	Següent professor en l'ordre.

Edificis D (Tàrraco)

Nom/Càrrec	Localització	Substitut
Professor/a	DT03	Següent professor en l'ordre.
Professor/a	DT14	Següent professor en l'ordre.

Edificis M (Miró)

Nom/Càrrec	Localització	Substitut
Professor/a	M02	Següent professor en l'ordre.
Professor/a	M14	Següent professor en l'ordre.

Edificis E (Bessones)

Nom/Càrrec	Localització	Substitut
Professor/a	Aula	Següent professor en l'ordre.

Edificis H i I (Balmes i Ors)*

Nom/Càrrec	Localització	Substitut
Professor/a	Balmes 2	Següent professor en l'ordre.

***En el cas de la coordinació de planta del Balmes, també s'encarrega de l'Ors.**

Què farà

- Prendrà l'equip propi de l'armariet i s'identificarà adequadament.
- Estendrà l'alarma a la seva Planta.
- Tancarà l'evacuació de la seva Planta. Revisarà els espais per assegurar-se de que no queda ningú (fa de professor "escombra").
- Un cop estigui evacuada, es comunicarà amb el coordinador de la planta superior per avisar que ja poden començar l'evacuació.
- En cas de que hi hagi alguna amb dificultats de mobilitat en el moment de l'emergència, es Confinarà amb ella a l'aula més segura i a l'hora accessible des de l'exterior.
- Informarà de que resta confinat al darrer professor que marxa i es farà veure per les finestres per ser rescatat.
- Recull la informació sobre persones evacuades i incidències de la seva Planta.

En cas d'evacuació:

- Es desplaça al punt de concentració assignat.
- Recull la informació dels professors de la seva Planta i la brinda al coordinador del Punt de Concentració.

En cas de confinament:

- Estendrà l'alarma.
- Revisa que els espais es trobin tancat, finestres i portes d'aules i passadissos.
- Ajuda a mantenir l'ordre i que la gen es mantingui confinada en els seus espais a la seva planta.



Coordinador de Riscos del centre.

Què farà

- Realitzarà les funcions pròpies com a Professor del centre, Coordinador de Planta i/o Professor de Guàrdia.
- Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l'interès i la cooperació dels treballadors en l'acció preventiva, d'acord amb les orientacions del servei de prevenció de riscos laborals.
- Col·laborar amb la direcció del centre en l'elaboració del pla d'emergència, i també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d'evacuació.
- Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d'emergència amb la finalitat d'assegurar-ne l'adequació i la funcionalitat.
- Revisar periòdicament el pla d'emergència per assegurar-ne l'adequació a les persones, els telèfons i l'estructura.
- Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a les revisions oficials.
- Promoure actuacions d'ordre i neteja i fer-ne el seguiment, especialment pel que fa als espais de magatzems comuns.
- Donar suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre serveis territorials el model de "Full de notificació d'accident laboral, incident laboral o malaltia professional".
- Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre.
- Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.
- Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Col·laborar, se s'escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículum de l'alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.
- Redactar, al finalitzar el curs, la memòria d'avaluació de les activitats realitzades, que haurà d'incloure's en la Memòria anual.
- Aquelles altres que la direcció del centre li encomani en relació amb la salut i seguretat en el centre o que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament.

Un cop activada l'alarma:

- Donarà suport al membre de l'equip directiu que es trobi al cap de l'emergència. Per la qual cosa en cas d'evacuació i sempre que no sigui inviable, es desplaçarà al Punt de Concentració C2.

Un cop superada la situació de Risc

- Recollirà les possibles incidències que es donin durant l'evacuació i/o el confinament.
- Elaborarà informes documentant les diferents situacions de risc, a fi de facilitar el seu anàlisi posterior.
- Informarà als serveis de Prevenció de Riscos Territorials de les possibles incidències.
- En coordinació amb el Servei de Prevenció de riscos i la direcció, proposarà mesures correctores a fi de millorar la seguretat en base a les possibles incidències detectades.



Professorat

Què farà

- En cas de rebre un avís de alerta d'algun dels seus alumnes o altres alumnes del centre, abans de donar l'alarma, farà una comprovació de l'incident i el dimensionarà.
- En cas de que tingui mitjans al seu abast, iniciarà una primera actuació, garantint sempre en primer lloc, la integritat i seguretat dels alumnes i la seva pròpia i dels seus companys.
- Donarà l'alarma al centre avisant al professor de Guardia de la zona on es trobi. Opcionalment, mentre acudeix a la sala de professors pot activar l'alarma trucant al telèfon de secretaria **977 556 337**.
- És el responsable directe del seu alumnat, així com dels alumnes o les persones que per diferents circumstàncies li hagin estat assignades durant l'emergència.
 - Alumnes que es trobin fora del seu grup en el moment de l'emergència.
 - Alumnes transferits pel Coordinador de Planta.
 - ...

En cas d'evacuació:

- Obre pas del grup d'alumnes al seu càrrec fins al punt de concentració assignat, mantenint l'ordre d'evacuació establert. Garantirà que els accessos al seu pas es troben oberts i que ningú queda detingut en un lloc de pas ni existeixen obstacles.
- Te constància en tot moment del número de persones al seu càrrec i de possibles incidències que puguin succeir durant l'evacuació.
- Fa el recompte de persones al càrrec a l'arribar al punt de concentració i brinda aquesta informació al responsable de la seva planta.
- Obeeix possibles indicacions del Coordinador de Plata o Professor de Guardia degudament identificats.
- Ajuda en tot moment a mantenir l'ordre i la cura necessària del material i les instal·lacions, així com del correcte desenvolupament de l'evacuació.

En cas de confinament:

- Fa entrar a l'aula a les persones que es troben al seu càrrec i es fa responsable d'elles. En cas de risc d'explosió, allunyar-les de les finestres i protegir-se amb el mobiliari al centre de la sala.
- Te constància en tot moment del número de persones al seu càrrec i de possibles incidències que puguin succeir durant el confinament.
- Obeeix possibles indicacions del Coordinador de Plata o Professor de Guardia degudament identificats.
- Ajuda en tot moment a mantenir l'ordre i la cura necessària del material i les instal·lacions, així com del correcte desenvolupament del confinament.
- Si te possibilitat, contacta amb mitjans de comunicació exteriors a fi i efecte de mantenir-se informat sobre el desenvolupament del confinament.
- En cas de rebre instruccions del personal degudament identificat, mobilitzarà a les persones al seu càrrec al punt de concentració assignat que en aquest cas s'haurà convertit en PUNT D'EVACUACIÓ DEL COMPLEX.



Alumnes

Què faran

- En cas de detectar algun incident o situació de perill, l'alumne alertarà sempre a una persona responsable del centre. El més habitual és:
 - Al seu professor en cas de trobar-se amb el grup classe.
 - Alumnes transferits pel Coordinador de Planta.

En cas d'evacuació:

- Compliu les instruccions del professor. En cap cas seguireu la vostra pròpia iniciativa.
- NO recollireu objectes personals, a fi d'evitar obstacles i retards.
- Us moureu amb rapidesa i serietat, mai corrent, empenyent ni atropellant als altres.
- Durant l'evacuació es tindrà cura i es respectarà el mobiliari i l'equipament escolar.
- Desallotjarem el centre l'evacuació començarà per la planta baixa i per les aules més properes a la sortida.
- Formeu una fila darrera el professor i abandoneu l'aula de forma ordenada i àgil en direcció a l'escala, obrint pas.
- Ningú s'aturarà mai en una sortida.

En cas de confinament:

- Seguiu les indicacions del vostre professor.
- NO ABANDONEU L'EDIFICI, quedeu-vos, dins les aules / tallers.
- Tanqueu les portes, finestres i cortines.
- Allunyeu-vos de les finestres, especialment si hi ha perill d'explosió.
- ESPEREU EL FI DE L'EMERGÈNCIA.

Com ens organitzarem?



Serveis d'emergència

Emergències	112
Polícia local/Guàrdia urbana	092
Mossos d'esquadra	112
Guàrdia civil	062
Polícia Nacional	091
Ajuntament	977 296 100
Dones sota situació de violència	016

Sanitat

SEM	112
Ambulàncies	112
Centres d'assistència Primària	
• Servei Català de la Salut.	934 038 585
• Sanitat Respon.	902 111 444
Centres Hospitalaris	
• Hospital Universitari Joan XXIII.	977 295 800
• Hospital Sant Pau i Santa Tecla.	977 259 900
• Hospital Sant Pau i Santa Tecla (URGÈNCIES)	977 259 914
• Hospital lleuger Santa Tecla	902 013 410
Altres	
• Generalitat de Catalunya. Atenció Ciutadana.	012
• Creu Roja TGN.	977 244 769
• Base de salvament TGN.	977 217 154
• Protecció civil TGN.	977 296 120

Director de telèfons que calen tenir en compte



Com avisar al telèfon d'emergències !!!

1. Em dic ... i soc ...	NOM DE LA PERSONA QUE TRUCA I CÀRREC: DIRECTOR, CONSERGE, SECRETARI, MEMBRE EQUIP DIRECTIU
... i truco des de l'Institut Cal·lípolis , que és al Complex Educatiu de Tarragona (antiga Universitat Laboral), a l'autovia de Salou a la rotonda del costat de la Basf. El meu telèfon de contacte és ... 977 544 202 o el MÒBIL	

2. Tenim un en un/a a la planta de l'edifici que es troba dins el Complex, passada la plaça central del complex	TIPUS INCIDENT: INCENDI, ...
	LLOC: AULA, LABORATORI, ...
	INDICAR PLANTA
	INDICAR EDIFICI
	AJUSTAR DESCRIPCIÓ UBICACIÓ

3. Hi ha ... ferits .	QUANTITAT
------------------------------	-----------

4. Estem EVACUANT el centre / ens estem CONFINANT	DESCRIURE EN CAS DE QUE ES DONI ALGUNA DE LES CIRCUNSTÀNCIES
--	---

5. Calculem que a l'edifici es troben unes ... persones	QUANTITAT
--	-----------

Com avisar al telèfon d'EMERGÈNCIES



CONTROL DE CANVIS

Llistat de modificacions

Revisió	Data	Descripció de la modificació
0	10/10/2010	Creació del document
1	29/09/2011	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2010-2011"</i>
2	29/09/2012	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2011-2012"</i>
3	2/09/2013	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2012-2013"</i>
4	2/10/2014	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2013-2014"</i>
5	2/10/2015	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2014-2015"</i>
6	1/03/2017	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2015-2016"</i>
7	21/03/2018	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2016-2017"</i>
8	31/05/2018	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2017-2018"</i>
9	3/10/2019	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2018-2019"</i>
10	23/11/2020	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2020-2021"</i>
11	13/2/2023	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2022-2023"</i> , canvi de codi del document, afegiment desle difícis Ors i Balmes.
12	7/2/2024	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2023-2024"</i> , actualització de les aules i tasques dels diferents agents.
13	29/9/2025	Revisió del document <i>"Pla d'Emergència 2024-2025"</i> , actualització de les aules i tasques dels diferents agents.